

PREISLISTE LG THERMA V SERVICE

Verrechnungspauschalen für Servicepartner der LG Electronics Deutschland GmbH
Gültig ab 01.04.2023, netto ohne MwSt.



INBETRIEBNAHME	EUR	BEMERKUNG
Inbetriebnahme Monobloc / Hydrosplit / Hydrosplit-IWT	695,00	
Inbetriebnahme Split / Split-IWT**	795,00	Bis 10m Abstand Innen-/Außengerät, darüber Zuschlag für Kältemittel
WARTUNG	EUR	BEMERKUNG
Wartung Monobloc / Hydrosplit / Hydrosplit-IWT	235,00	Normale Verschmutzung Wärmetauscher, sonst nach Aufwand
Wartung Split / Split IWT	275,00	Normale Verschmutzung Wärmetauscher, sonst nach Aufwand
DIENSTLEISTUNGEN	EUR	BEMERKUNG
Auftragspauschale	75,00	Einmalig je Serviceauftrag
Störungsanalyse / Bestandsaufnahme	165,00	Bis 1,5h
Dichtheitsprüfung	175,00	Incl. Dokumentation
Druck- und Dichtheitsprüfung	125,00	Incl. Material
VERRECHNUNGSPREISE	EUR	BEMERKUNG
Auftragspauschale	75,00	Einmalig je Serviceauftrag
Kundendiensttechniker, je Stunde	95,00	Arbeitsstunde inkl. Auslöse
Zuschlag Abend (17 - 22 Uhr)	25%	Zuschlag auf Verrechnungssatz Kundendiensttechniker
Zuschlag Nacht (22 - 7 Uhr)*	50%	Zuschlag auf Verrechnungssatz Kundendiensttechniker
Zuschlag Samstag*	50%	Zuschlag auf Verrechnungssatz Kundendiensttechniker
Zuschlag Sonn- und Feiertag*	100%	Zuschlag auf Verrechnungssatz Kundendiensttechniker
Pauschale für Einsatzabbruch Inbetriebnahme	50%	Abbruch des Einsatzes z.B. Aufgrund fehlender Vorleistungen
Fahrtkilometer	2,40	Einfacher Weg

* = Nur wenn vom LG Servicepartner angeboten

Alle Preisangaben netto, zzgl. MwSt

** = Die Inbetriebnahme kann nur bei vorinstallierten und ordnungsgemäß verlegten Kältemittel-Rohrleitungen erfolgen

Leistungsbeschreibung Inbetriebnahmeunterstützung LG Therma V Luft/Wasser Wärmepumpen:

Visuelle Überprüfung der elektrischen und hydraulischen Geräteanschlüsse

Visuelle Überprüfung der Aufstellung/Installation der LG Anlagenbauteile sowie der vorinstallierten Kältemittelleitungen (nur LG Therma V SPLIT und SPLIT IWT)

Anschluss der vorverlegten Kältemittelleitungen und fachgerechte Inbetriebnahme des Kältekreislaufs (nur LG Therma V SPLIT und SPLIT IWT)

Einstellen der Regelungsparameter nach Vorgaben des Anlagenerstellers bzw. Anlagenbetreibers

Inbetriebnahme einer ggf. montierten LG WiFi Schnittstelle (nur bei installiertem LG WiFi Gateway)

Erstellung eines Inbetriebnahmeprotokolls

Einmalige Einweisung in die Gerätebedienung für anwesende Personen

Weitere Hinweise:

- Die Serviceleistungen sind schriftlich mit den entsprechenden Formularen beim LG Service anzufordern.
- Die Voraussetzungen für die Inbetriebnahme der Anlage sind vom Anlagenersteller gegenüber LG schriftlich (siehe Formular) zu bestätigen.
- Das nichtvorliegen der besagten Voraussetzungen, eine nicht betriebsbereite Anlage oder eine offensichtlich gegen Normen und Richtlinien verstoßende Installation berechtigt LG zum kostenpflichtigen Abbruch der Inbetriebnahme.
- Es werden keine Inbetriebnahmen an Anlagen auf Schrägdächern durchgeführt bzw. bei Anlagen auf Flachdächern sind entsprechende Sicherungsmaßnahmen bauseits vorzunehmen
- Der Anlagenersteller ist für die Dimensionierung und fachgerechte Installation der Anlage und aller Bauteile verantwortlich.